

丽湖校区团委办公室拆除及翻新工程项目采购信息公开（工程类）

一、采购单位：丽湖校区管理办公室

二、项目名称：丽湖校区团委办公室拆除及翻新工程

三、公开信息：

1. 工程范围：丽湖校区校团委办公室

2. 工程量：见工程量清单

3. 成交供应商：深圳恒江建筑装饰工程有限公司

4. 预算金额：91212.96 元

5. 成交价格：91212.96 元



分部分项工程量清单与计价表

工程名称:丽湖校区团委办公室拆除及翻新工程

标段:

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
14	050101007001	拆除绿化	1. 室外绿化 2. 清运	m2	137.50		
15	050201003001	拆除及恢复花岗岩路面	保护性拆除及恢复花岗岩路面	m2	16.80		
16	030702001001	铜管拆除	1. 原有空调铜管拆除 2. 清运	项	1		
20	011201001001	内墙翻新	1. 墙面打磨 2. 乳胶漆三遍	m2	662.29		
21	011201001002	外墙翻新	1. 墙面打磨 2. 外墙乳胶漆三遍	m2	352.70		
17	010101001001	平整场地	平整场地	m2	52.00		
18	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方弃置 2. 运距:25km	m3	30.07		
19	011614002003	拆除原有线管及光纤	1. 拆除原有线管及光纤 2. 清运	项	1		
		装饰部分					
22	010801006002	门锁安装	1. 密码锁	套	9		
23	010801006003	窗户配件	1. 窗户把手	套	2		
24	020201014001	水龙头	1. 水龙头	个	1		
25	030412001002	普通灯具	1. 筒灯 2. 35w	套	2		
26	011302001001	吊顶修补	1. 石膏板吊顶修补	m2	1.60		
27	011302001002	吊顶天棚	1. 铝扣板600*600	m2	1.80		
28	011302001003	吊顶天棚	1. U型方通吊顶	m2	2.00		
29	011001002001	隔热网	1. 迷彩布条遮阳隔热网	m2	91.00		
30	010810001001	窗帘	1. 窗帘包含导轨	m2	54.80		
31	010807001002	玻璃窗	(1)8mm玻璃窗(2.0厚铝合金框)	m2	2.80		
32	011105006001	金属踢脚线	(1)踢脚线高度:50mm (2)基层材料种类、规格:9mm阻燃板基层 (3)面层材料品种、规格、颜色:8cm高	m	13.00		
		分部小计					
本页小计							