

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称:政府管理学院汇星楼办公室隔断及空调更新工程

标段:

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		拆除部分						
		电气拆除部分						
1	030703008002	不锈钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:原铝合金百叶风口拆除 2. 规格: 600*600 3. 满足设计图纸及相关规范其他要求	个	5			
		弱电拆除部分						
		消防拆除部分						
2	030901001002	水喷淋钢管拆除	1. 名称:水喷淋钢管拆除 2. 材质、规格:DN25 3. 满足设计图纸及相关规范其他要求	m	42.98			
3	030901003002	水喷淋(雾)喷头拆除	1. 名称:水喷淋(雾)喷头拆除 2. 材质、型号、规格:DN15上喷 3. 满足设计图纸及相关规范其他要求	个	11			
		通风空调拆除部分						
4	030701004002	风机盘管	1. 名称:风机盘管 2. 规格:42CD005303(30pa)制冷量:5.0kw;制热量:7.87kw 风量:850m ³ /h;功率:0.082kw 3. 满足设计图纸及相关规范其他要求	台	2			
5	030702003002	不锈钢板通风管道	1. 名称:不锈钢板通风管道 2. 规格:B≤200 3. 板材厚度:0.5mm 4. 满足设计图纸及相关规范其他要求	m ²	18.24			
6	030702003001	不锈钢板通风管道	1. 名称:不锈钢板通风管道 2. 规格:560<B≤700 3. 板材厚度:0.75mm 4. 满足设计图纸及相关规范其他要求	m ²	13.96			
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称:政府管理学院汇星楼办公室隔断及空调更新工程

标段:

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
7	030702003004	不锈钢板通风管道	1. 名称:不锈钢板通风管道 2. 规格:700<B≤1120 3. 板材厚度:1mm 4. 满足设计图纸及相关规范其他要求	m ²	15.09			
8	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:空调供水 2. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN20 3. 满足设计图纸及相关规范其他要求	m	25.34			
9	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:空调供水 2. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN32 3. 满足设计图纸及相关规范其他要求	m	10.71			
10	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:空调回水 2. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN20 3. 满足设计图纸及相关规范其他要求	m	27.27			
11	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:空调回水 2. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN32 3. 满足设计图纸及相关规范其他要求	m	10.81			
12	031001006002	塑料管	1. 安装部位:空调排水 2. 规格、压力等级:PVC-U DN20 3. 满足设计图纸及相关规范其他要求	m	23.41			
13	031001006001	塑料管	1. 安装部位:空调排水 2. 规格、压力等级:PVC-U DN32 3. 满足设计图纸及相关规范其他要求	m	10.61			
14	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:回风百叶 2. 规格:1400*300 3. 满足设计图纸及相关规范其他要求	个	2			
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称:政府管理学院汇星楼办公室隔断及空调更新工程

标段:

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
15	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:回风百叶 2. 规格:600*600 3. 满足设计图纸及相关规范其他要求	个	5			
16	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:出风百叶 2. 规格:600*600 3. 满足设计图纸及相关规范其他要求	个	9			
		分部小计						
		新建部分						
		装饰部分						
17	011210006001	轻钢龙骨石膏板隔断	1. 双层9mm双面石膏板加C75轻钢龙骨到顶; 2. 中间加防火绒棉; 3. 顶部做双层50*50*5镀锌方通; 4. 满足图纸及规范要求	m ²	54.00			
18	011210003001	玻璃隔断	1. 100mm一体化玻璃夹百叶隔断; 2. 成品双层玻璃隔断内含可调节百叶; 3. 满足图纸及规范要求	m ²	21.00			
19	010606013001	零星钢构件	1. 定制成品门框铝方通, 规格100mm*100mm*5mm, 每个方通3600mm, 共五个 2. 五金配件等齐全	m	18.00			
20	011406001001	抹灰面油漆	1. 墙面刷白色无机涂料; 2. 墙、柱、天棚抹灰面 满刮腻子二遍、白色无机涂料二遍; 3. 满足图纸及规范要求	m ²	80.00			
21	011105006001	金属踢脚线	1. 50mm高深灰色不锈钢踢脚线; 2. 满足图纸及规范要求	m	32.00			
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称:政府管理学院汇星楼办公室隔断及空调更新工程

标段:

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
22	010802001001	金属(塑钢)门	1. 新建12mm厚地弹簧钢化玻璃门 1000*2600mm; 2. 50*100*5mm铝合金框架; 3. 含整套五金配件; 4. 满足图纸及规范要求	樘	5			
		安装部分						
		电气工程						
23	030412005002	荧光灯	1. 名称:平板灯 2. 型号:600*1200, 60W 3. 满足设计图纸及相关规范其他要求	套	6			
24	030412005003	荧光灯	1. 名称:平板灯 2. 型号:600*600, 38W 3. 满足设计图纸及相关规范其他要求	套	12			
		弱电工程						
		消防工程						
25	030901001001	水喷淋钢管	1. 名称:水喷淋钢管 2. 材质、规格:DN25 3. 满足设计图纸及相关规范其他要求	m	57.19			
26	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:水喷淋(雾)喷头 2. 材质、型号、规格:DN15下喷 3. 满足设计图纸及相关规范其他要求	个	14			
27	030904001002	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 满足设计图纸及相关规范其他要求	个	7			
		通风空调工程						
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称:政府管理学院汇星楼办公室隔断及空调更新工程

标段:

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
28	030701004001	风机盘管	1. 名称:风机盘管 2. 规格:42CD005303(30pa) 制冷量:5.0kw;制热量:7.87kw 风量:850m ³ /h;功率:0.082kw 3. 含配套温控面板、铜闸阀、电动二通阀、多叶手动调节风阀、冷凝管和冷冻水管等配件. 4. 满足设计图纸及相关规范其他要求	台	7			
29	030702003003	不锈钢板通风管道	1. 名称:不锈钢板通风管道 2. 规格:B≤200 3. 板材厚度:0.5mm 4. 含保温棉 5. 满足设计图纸及相关规范其他要求	m ²	18.24			
30	030702003006	不锈钢板通风管道	1. 名称:不锈钢板通风管道 2. 规格:560<B≤700 3. 板材厚度:0.75mm 4. 含保温棉 5. 满足设计图纸及相关规范其他要求	m ²	13.96			
31	030702003005	不锈钢板通风管道	1. 名称:不锈钢板通风管道 2. 规格:700<B≤1120 3. 板材厚度:1mm 4. 含保温棉 5. 满足设计图纸及相关规范其他要求	m ²	15.09			
32	030703019001	柔性接口	1. 名称:柔性接口 2. 满足设计图纸及相关规范其他要求	m ²	5.78			
33	031001001006	镀锌钢管	1. 安装部位:空调供水 2. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN20 3. 满足设计图纸及相关规范其他要求	m	25.34			
本页小计								

