

## 分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称: 艺术学部音乐舞蹈学院部分教学场地  
修缮工程

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		分部工程						
1	011616B004001	楼地面铲(拆)除	1. 切割拆除原有木质地板及其配套龙骨等 2. 含屋内成品保护 3. 垃圾装包, 限期外运	m2	240.00			
2	011102003001	块料楼地面	1. 采用陶粒垫高地面100mm高(铺设陶粒时采用轻体砖做架空隔断, 间隔400mm, 铺设后在上方编制300mm*300mm构造钢筋网) 2. 50mm厚水泥砂浆找平地面并拉毛 3. 铺贴300mm*300mm地面瓷砖, 颜色样式甲定, 含白水泥擦缝	m2	240.00			
		分部小计						
本页小计								
合 计								