

文科楼 H6 栋 202 教室装修项目采购信息公开（工程类）

一、采购单位：深圳大学马克思主义学院

二、项目名称：文科楼 H6 栋 202 教室装修项目

三、公开信息：

1. 工程范围：文科楼 H6 栋 202 教室装修以及文化墙装饰等

2. 工程量：详见工程量清单

3. 成交供应商：深圳市广深艺建设装饰有限公司

4. 预算金额：90000.00

5. 成交价格：88715.00



工程量清单

工程名称： 文科楼H6栋202教室装修项目

序号	项目名称	计量单位	工程量	项目工艺描述/规格
一、拆除工程（非保护性拆除）				
1	拆除卷帘窗帘	项	1.0	纯人工，具械损耗。非保护性拆除，不含连接处修复，不含垃圾外运。
小计				
二、基础工程				
1	窗户上方石膏板封板	M	25.3	75#0.45*30*3000轻钢龙骨结构，，面封9.5MM厚泰山石膏板。
2	新作墙面批腻子油乳胶漆	m²	56.5	内墙腻子粉批灰打磨，面层滚涂多乐士（美时丽）工程漆（两遍）调色加5元/平方
3	电箱上方音响移位	项	1	人工，辅材
4	黑板墙面造型背景墙基础（厚300mm以内）	m²	31.20	木龙骨框架，9厘阻燃板做造型封面，人工，铺料。（不含显示屏）
5	黑板墙面造型反灯槽	m	7.00	木龙骨+9厘阻燃板做造型，人工，铺料。（不含光源）
6	阳角不锈钢收边	m	7.00	定制不锈钢线条，灯槽阳角包边
7	造型墙嵌入装饰柜	m²	5.60	生态板柜体，人工，铺料。（不含光源）
8	隐藏柜门	m²	5.60	生态板柜门、含收边线、铰链五金，按压式开门器
9	墙面柱面木纹护墙板	m²	69.78	护墙板选色
10	文化墙面造型背景墙基础（厚120mm以内）	m²	20.00	木龙骨框架，9厘阻燃板+9厘石膏板做造型封面，人工，铺料。（不含显示屏）
11	文化墙面造型反灯槽	m	20.00	木龙骨+9厘阻燃板做造型，人工，铺料。（不含光源）

12	文化墙广告装饰	m²	20.00	造型、字体、KT板、喷绘等、含设计、安装
13	灯带	M	27.8	高压软灯带（220V,8w），含灯带接头及卡子
14	遮光窗帘	m²	50.6	单层遮光窗帘
小计				
三、强电装饰				
1	强电工程改造安装	项	1	2*2.5+1*1.5、2*4+1*2.5平方国标成天泰或金环宇电线，墙面及天面采用暗敷PVC阻燃管，人工，辅料。新增灯具安装
小计				
四、其它工程				
1	材料搬运费	项	1	指乙方施工所需物品搬运至施工现场的费用
2	施工垃圾清理费	项	1.0	指乙方日常垃圾清扫后从施工现场搬运至管理处指定垃圾堆放点的费用，原大厦拆除的轻质砖隔墙、过道天花、地面地砖等不在此费用内（不含整个工程保洁费用）
3	垃圾外运费（6方垃圾车）	车	1	施工中产生的装修垃圾，运输车费，填埋场收取的费用及人工上车费（不含原有拆除建筑垃圾，不含空调消防及家私等产生的装修垃圾，费用另计）
4	地面保护	项	1	地面专用保护膜