

分部分项工程量清单与计价表（适用于工程量清单计价）

工程名称:深圳大学西丽湖校区给水
抢修

标段: 01-02

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					综合单价	合价
	给水工程					
一	草地处A6处消防栓					
1	dn200pe管接驳修复	1. 材质及规格:pe200级, DN2002接口方式:热熔3. 防腐	处	1. 00	3156. 30	3156. 30
2	Φ 1200给水井破除修复	1. 名称:给水井破除修复	项	1	1352. 00	1352. 00
3	人工开挖	1. 管道接驳, 2. 人工开挖	m3	7	151. 30	1059. 10
4	草皮恢复	草皮恢复	m2	9	95. 00	855. 00
二	人行道教职工食堂斜坡处					0. 00
1	给水管测漏	给水管测漏	项	1	2000. 00	2000. 00
2	人工人行道破除及切割	人行道破除及切割	m2	18. 00	176. 00	3168. 00
3	人工开挖	人工开挖以开挖深度为1. 6米计量	m3	28. 80	151. 30	4357. 44
4	土方外运	余土清运	项	7. 00	1200. 00	8400. 00
5	管道焊接修复	管道焊接置换修复	项	1. 00	6462. 00	6462. 00
6	墙体砌筑	墙体砌筑3m*5m*1. 8规格24墙	m2	28. 80	319. 00	9187. 20
7	人行电缆井横道专用铺装	人行电缆井横道专用铺装	项	1. 00	18000. 00	18000. 00
8	人行井室角钢焊接	人行井室角钢焊接8cm*8cm	m	16. 00	179. 00	2864. 00
三	车行道预埋排水管dn110配管 人行道教职工食堂处					0. 00
1	机械开挖及切割	机械开挖及切割	m	7. 00	217. 00	1519. 00
2	水稳层恢复	水稳层恢复0. 5*7*0. 8	m3	2. 80	513. 00	1436. 40
3	沥青恢复	沥青恢复7*0. 12*0. 8	m3	0. 76	1354. 00	1029. 04
4	车行道预埋排水管dn110配管	车行道预埋排水管dn111配管	m	7. 00	117. 30	821. 10
5	税费	井室地板硬化	m2	15. 00	135. 10	2026. 50
					不含税合计	67693. 08
税率		3%				2030. 79
					含税合计	69723. 87